



CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Seção de Obras e Manutenção - CMPA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Processo SEI: 116.00036/2022-82

Tabela Desonerada

Objeto: Troca de Piso Clébio Sória

Encargos sociais SINAPI (hora): 82,31%

Local: Rua Loureiro da Silva, 255

Encargos sociais SINAPI (mês): 45,98%

Item	Código	Fonte	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (R\$)				BDI	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)			
						Equip.	Mão de Obra	Material	Total			Equip.	Mão de Obra	Material	Total
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA															
1.1	90768	SINAPI	ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	0,00	67,05	1,54	68,59	28,78%	88,33	0,00	5.180,40	119,40	5.299,80
1.2	RRT	CAU	TAXA REGISTRO RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UN	1,00	0,00	0,00	108,69	108,69	28,78%	139,97	0,00	0,00	139,97	139,97
Subtotal ADMINISTRAÇÃO DA OBRA												0,00	5.180,40	259,37	5.439,77
2 INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA OBRA															
2.1	10775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	-	0,00	870,00	870,00	28,78%	1.120,38	0,00	0,00	3.361,14	3.361,14
2.2	101010	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	4,60	7,16	2,68	16,32	26,16	28,78%	33,68	42,41	15,87	96,65	154,93
2.3	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	92,00	0,72	0,28	1,74	2,74	28,78%	3,52	84,64	33,12	206,08	323,84
2.4	CCU-01	CCU	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA	M2	38,19	0,58	16,96	107,45	124,99	28,78%	160,96	28,26	834,06	5.284,74	6.147,06
Subtotal INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA OBRA												155,31	883,05	8.948,61	9.986,97
3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES															
3.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.173,60	0,00	13,78	4,64	18,42	28,78%	23,72	0,00	20.819,66	7.018,13	27.837,79
3.2	CCU-02	CCU	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO	M2	1.173,60	3,15	7,61	0,00	10,76	28,78%	13,85	4.753,08	11.501,28	0,00	16.254,36
3.3	102192	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	M2	29,05	0,00	9,58	3,28	12,86	28,78%	16,56	0,00	358,18	122,89	481,07
3.4	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	106,80	4,10	1,50	3,31	8,91	28,78%	11,47	562,83	206,12	456,05	1.225,00
3.5	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.601,96	0,96	0,38	1,38	2,72	28,78%	3,50	1.970,41	768,94	2.867,51	5.606,86
Subtotal DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES												7.286,32	33.654,18	10.464,58	51.405,08
4 PISO															
4.1	87640	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	1.173,60	0,09	10,97	33,21	44,27	28,78%	57,01	129,09	16.571,23	50.206,62	66.906,94
4.2	98671	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	1.147,79	0,00	27,57	325,65	353,22	28,78%	454,87	0,00	40.746,54	481.348,70	522.095,24
4.3	CCU-03	CCU	PISO EM BASALTO LEVIGADO SERRADO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNO	M2	25,81	0,00	36,23	168,62	204,85	28,78%	263,80	0,00	1.204,03	5.604,65	6.808,68
4.4	98685	SINAPI	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	160,15	0,00	6,93	57,28	64,21	28,78%	82,68	0,00	1.428,53	11.812,67	13.241,20
4.5	CCU-04	CCU	LIXAMENTO E PINTURA DE PISO	M2	23,91	0,00	0,00	63,08	63,08	28,78%	81,23	0,00	0,00	1.942,21	1.942,21
Subtotal PISO												129,09	59.950,33	550.914,85	610.994,27

5 SERVIÇOS FINAIS															
5.1	CCU-05	CCU	REINSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO EXISTENTES	M2	29,05	0,00	52,41	7,54	59,95	28,78%	77,20	0,00	1.960,58	282,08	2.242,66
5.2	99810	SINAPI	LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	1.173,60	0,00	4,49	1,69	6,18	28,78%	7,95	0,00	6.783,40	2.546,72	9.330,12
Subtotal SERVIÇOS FINAIS												0,00	8.743,98	2.828,80	11.572,78
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R\$												7.570,72	108.411,94	573.416,21	689.398,87
Percentual de mão de obra em relação ao valor total (Ordem de Serviço nº 03/2021)												15,73%			

Observações:

- 1 - Foi utilizada data base SINAPI set/2022;
- 2 - O BDI utilizado deverá respeitar o percentual máximo e diretrizes definidas pelo Decreto nº 19.224/ 2015, bem como o BDI diferenciado para o fornecimento de materiais e/ou equipamentos de natureza específica, que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas da empresa a ser contratada;
- 3 - Foi utilizada fórmula arred em duas casas decimais para o preço total.

Responsável Técnico: Fernanda Lazzari Costi Título: Arquiteta Matrícula: 1298640/2 CREA/RS A57986-6
